REFERÊNCIAS:

1 - Hidrografia, Canais, Estruturas, Reservatório, Bota-Fora, Áreas de Empréstimo, Canteiros:
Leme/Tractbel Engineering/Suez. Mapa de Arranjo Geral nº 6365-DE-EIA-E90-002 de 25/05/2008
2 - Sistema Viário e Localidades:
Pesquisa socioeconômica e socioantropológica, realizadas entre julho/2007 e agosto/2008.
3 - Terras Indígenas :
Desenho nº 6365-DE-G-92-001, Pontos de Monitoramento de Qualidade da Água (1ª e 2ª Campanhas do EIA) e Terras Indígenas, de 13/06/2007, fornecido pela LEME Engenharia.
4- Propriedades:
INCRA. Município Altamira (PA), Gleba Ituna, Projeto de Assentamento Itapuama, Escala: 1/30.000. Execução: GRADUS Serv. Top. Ltda. Abril/2001.
INCRA. Município Altamira (PA), Gleba Rio Xingu, Escala: 1/50.000. Execução: Tramontella Ltda. Maio/1981.
INCRA. Município Altamira (PA), Gleba Parksamba, Escala: 1/20.000. Execução: Agristar Ltda. Fevereiro2002.
INCRA. Município Altamira (PA), Gleba Bacabal, Escala: 1/50.000. Julho/1995.
INCRA. Município Vitória do Xingu (PA), Gleba Pakisamba, Projeto Assentamento Rio Joa, Escala: 1/50.000. Junho/1990.
INCRA. Município Senador Porfírio (PA), Projeto de Assentamento Ressaca, Folhas 01 e 02, Escala: 1/25.000. Execução: Agristar Ltda. Fevereiro/2002.
MIRAD-INTER. Mun. Altamira (PA), Gleba Assurini, Proj. Fundiário de Altamira, PF-02 Esc.: 1/50.000. Execução: Tramontella Ltda e Const. Miranda. Nov./1987.
Pesquisa Socioeconômica, realizada entre junho de 2007 e agosto de 2008

NOTAS:

1 - Os critérios técnicos para a Delimitação da ADA foram os seguintes:
- Trecho de Vazão Reduzida delimitado a partir de imagem satélite acrescido de 15 km;
- Reservatório dos Canais e canais de derivação (cota altimétrica 97m, acrescida da APP de 100 m);
- Reservatório do rio Xingu (envoltória gerada a partir da fusão dos reservatórios nas vazões de 1.017m³/s, cota altimétrica 100 m em Altamira e da faixa de APP de 100 m do reservatório N.A. Normal na cota 97 m);
- Estradas existentes e projetadas no Estudo de Viabilidade acrescidas de faixa de domínio de 10 m para cada lado;
- Transamazônica, entre a cidade de Altamira e o Núcleo de Referência Rural Santo Antônio, acrescida da faixa de domínio de 20 m para cada lado;
- Faixa de servidão de 100 m de largura nas LT projetadas de 13,8 e 34,5 kV e na LT Tramo Oeste, existente de 230 kV;
- Faixa de servidão de 1.000 m na LT projetada de interligação da Casa de Força Principal à SE Xingu;
- Estruturas de Engenharia e Infra-Estruturas de Apoio às Obras, compiladas no Estudo de Viabilidade de Engenharia (2002), acrescidas de faixa de entorno entre 50 e 200 m naquelas que encontram-se fora das áreas de inundação e respectivas APP;
- Áreas de bota-fora com faixa de entorno de 100 m.

2- Os limites das propriedades rurais, indicados no mapa, são aproximados e foram obtidos a partir dos mapas do INCRA, os quais foram *escaneados* e digitalizados, em seguida ajustados aos pontos, obtidos por GPS de navegação durante a pesquisa socioeconômica censitária, realizada entre junho de 2007 e agosto de 2008.

3 - A pesquisa socioeconômica censitária na área rural foi realizada com a seguinte abrangência (conforme Termo de Referência do Ibama, página 28, processo nº 02001.001848/2006-75):
- Reservatório previsto para o rio Xingu, incluindo a faixa de APP como definida para o meio biótico com largura de 100m.
- Reservatório "dos canais", incluindo uma faixa de APP com largura de 100m.
- Estruturas componentes do AHE Belo Monte e obras associadas, segundo projeto preliminar de engenharia.

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	DES.	VER.	APR.	DATA
A	B	PARA APROVAÇÃO					20/11/2008

REVISÕES

T.E. Tipo de Emissão: (A) Preliminar (B) Para Aprovação (C) Para Conhecimento (D) Para Cotação (E) Para Construção (F) Conforme Comprado (G) Conforme Construído (H) Cancelado

EIA/RIMA - AHE BELO MONTE

Eletrobrás

CAMARGO CORRÊA | ANDRADE GUTIERREZ | ODEBRECHT | LEME

PROJ.: APROVADO POR: Nº DO DES.: 6365-EIA-DE-G93-013
DES.: CREA:
VER.: DATA: 30/09/2008
REV.: 0 Nº DO CLIENTE

ÁREA DIRETAMENTE AFETADA
IMÓVEIS RURAIS PESQUISADOS
FOLHA 2/4